

Kontroll-Builder Kft
3400 Mezőkövesd, Kiss István utca 26.
e-mail: mnandor77@gmail.com; mobil: +36306382831

Név :
Révleányvár Község Önkormányzata
Cím :
3976 Révleányvár, Fő utca 40.

Kelt: 2025. május 12.
Szám : 43/2025.
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette : Michnyóczki N.

A munka leírása:
Révleányvár, Ady Endre utca 565 hrsz
477 m hosszúságban pályaszerkezet rekonstrukció.

Készült: Helyszíni felmérés és vonatkozó tervek alapján.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	13 550 326	8 897 794
2.1 ÁFA vetítési alap	22 448 120	
2.2 ÁFA	27,00% 6 060 992	
3. A munka ára	28 509 112	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	682 745	705 769
Közműcsatorna-építés	77 120	28 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	891 608	2 472 463
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	11 898 853	5 691 562
Összesen:	13 550 326	8 897 794

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	M21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 20,0 cm-ig	477	m ²	0	1 300	0 620 100
2	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	95,4	m ³	12	898	1 145 85 669
3	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	12	db	56 800	0	681 600 0
Munkanem összesen:							682 745 705 769

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	53-007-0	Közműaknák szintre emelése aszfaltozás előtt.	2	db	38 560	14 000	77 120
Munkanem összesen:							28 000

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-5.2	Útpálya letakarítása, géppel	1545	m ²	0	835	0	1 290 075
2	61-002-2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya	95,4	m ³	9 346	12 394	891 608	1 182 388
Munkanem összesen:							891 608	2 472 463

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m ³	0	27 216	0	27 216
2	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	950 m ²	0	2 337	0	2 220 150
3	63-001-7.1.1-0750202	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó (N) 50/70, AC8 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	2 m ³	104 289	88 465	208 578	176 930
4	63-002-1-0120251	Mart aszfalt burkolat portalanítása, utókezeléssel, hígított bitumennel	1545 m ²	912	1 452	1 409 040	2 243 340
5	63-103-1.11.1.4-0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	19 m ³	127 191	13 581	2 416 629	258 039
6	63-103-1.31.1.3-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	61,8 m ³	127 259	12 393	7 864 606	765 887
Munkanem összesen:						11 898 853	5 691 562