

Kontroll-Builder Kft
3400 Mezőkövesd, Kiss István utca 26.
e-mail: mnandor77@gmail.com; mobil: +36306382831

Név :

Révleányvár Község Önkormányzata

Cím :

3976 Révleányvár, Fő utca 40.

Kelt: 2025. május 12.

Szám : 43/2025.

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Michnyóczki N.

A munka leírása:

Révleányvár, Ady Endre utca 565 hrsz


477 m hosszúságban pályaszerkezet rekonstrukció.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

Készült: Helyszíni felmérés és vonatkozó tervek alapján.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 574 353	1 888 157
2.1 ÁFA vetítési alap	3 462 510	
2.2 ÁFA	27,00%	934 878
3. A munka ára	4 397 388	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	682 745	705 769
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	891 608	1 182 388
Összesen:	1 574 353	1 888 157

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M21-004- 6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 20,0 cm-ig	477	m²	0	1 300	0	620 100
2	21-008- 2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	95,4	m³	12	898	1 145	85 669
3	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	12	db	56 800	0	681 600	0
Munkanem összesen:							682 745	705 769

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	61-002-2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya	95,4	m³	9 346	12 394	891 608	1 182 388
Munkanem összesen:							891 608	1 182 388