

Kontroll-Builder Kft
3400 Mezőkövesd, Kiss István utca 26.
e-mail: mnandor77@gmail.com; mobil: +36306382831

Név :

Révleányvár Község Önkormányzata

Cím :

3976 Révleányvár, Fő utca 40.

Kelt: 2025. május 12.

Szám : 43/2025.

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Michnyóczki N.

A munka leírása:

Révleányvár, Ady Endre utca 565 hrsz

477 m hosszúságban pályaszerkezet rekonstrukció.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

Készült: Helyszíni felmérés és vonatkozó tervek alapján.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11 975 973	7 009 637
2.1 ÁFA vetítési alap	18 985 610	
2.2 ÁFA	27,00%	5 126 115
3. A munka ára	24 111 725	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Közműcsatorna-építés	77 120	28 000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	1 290 075
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	11 898 853	5 691 562
Összesen:	11 975 973	7 009 637

Közműcsatorna-építés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	53-007-0	Közműaknák szintre emelése aszfaltozás előtt.	2	db	38 560	14 000	77 120
Munkanem összesen:							77 120
							28 000

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-5.2	Útpálya letakarítása, géppel	1545	m²	0	835	0	1 290 075
		Munkanem összesen:					0	1 290 075

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1	m ³	0	27 216	0	27 216
2	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	950	m ²	0	2 337	0	2 220 150
3	63-001-7.1.1-0750202	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó (N) 50/70, AC8 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	2	m ³	104 289	88 465	208 578	176 930
4	63-002-1-0120251	Mart aszfalt burkolat portalanítása, utókezeléssel, hígított bitumennel	1545	m ²	912	1 452	1 409 040	2 243 340
5	63-103-1.11.1.4-0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggel építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	19	m ³	127 191	13 581	2 416 629	258 039
6	63-103-1.31.1.3-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	61,8	m ³	127 259	12 393	7 864 606	765 887
Munkanem összesen:							11 898 853	5 691 562