

Ravatalozó felújítása

Helyszín: 3976 Révleányvár, 0110/5 hrsz.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	2 111 543	3 136 253
2.1 ÁFA vetítési alap	5 247 796	
2.2 ÁFA	27,00%	1 416 905
3 A munka ára (HUF)	6 664 701	

Kelt: Debrecen, 2026.07.08.

TDW

Verbai Mérnökiroda Kft.

4033 Debrecen, Józsaí u. 10/B

Cégjegyzékszám: 09-09-027475

Adószám: 25442704-2-09

Számla: 10101061-72644000-01004002

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
35	Ácsmunka	563 191	668 766
36	Vakolás és rabilolás	74 926	286 606
41	Tetőfedés	964 953	1 020 337
43	Bádgozás	376 328	644 805
47	Felületképzés	132 145	515 739
Összesen (HUF)		2 111 543	3 136 253

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	153,08	m ²	0	1 250	0	191 350
2	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	150	m	792	560	118 800	84 000
3	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5.m 25x50 mm	153,08	m ²	2 903	2 570	444 391	393 416
		Munkanem összesen (HUF)					563 191	668 766

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezén, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs méspéppel	4,2 m ²		465	11 830	1 953	49 686
2	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás lábazaton, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezén, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	2 m ²		501	11 830	1 002	23 660
3	36-002-4-0414509	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Cemix PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315	2 m ²		331	700	662	1 400
4	36-005-21.2.6.2-0412630	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Cemix SILICONOLA K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, fehér, Csz.: K8623****	2 m ²		3 650	2 450	7 300	4 900
5	36-051-6.2.1-0149057	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, rozsdamentes acél, horg. acél, üvegcsövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra, MASTERPLAST PVC hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0107-10101.N00	6 m		504	1 050	3 024	6 300
6	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezén, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs méspéppel	131,15 m ²		465	1 530	60 985	200 660
Munkanem összesen (HUF)							74 926	286 606

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-2	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	153,08 m ²		0	1 260	0	192 881
2	41-006-1.2-0152402	Csereplemez fedés készítése színes műanyagbevonatú, horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1160 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sátor tetőnél, AMMOR csereplemez Duna fényes és matt poliszter bevonatú horganyzott acél, antikonkrenzációs film bevonattal a hátoldalon	153,08 m ²		4 834	4 200	739 989	642 936
3	41-006-19.1-0152432	Trapézlemez fedésnél vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése gerinclemezzel, tömítőprofil nélkül (tömítőprofil külön tételben), AMMOR csereplemez gerincelem, 2 fm/db, fényes és matt poliszter bevonatú horganyzott acél	31,35 m		1 881	2 800	58 969	87 780
4	41-006-19.32-0152331	Trapézlemez fedésnél vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél eresztéglemez elhelyezése, AMMOR eresztéglemez, fényes, matt és famintás bevonatú horganyzott acél	43 m		2 575	2 100	110 725	90 300
5	41-006-29.3-0990403	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedéséhez véglemez elhelyezése, AMMOR véglemez gerinclemezhöz	4 db		2 062	1 120	8 248	4 480
6	41-006-29.4-0990416	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél, élgerinc csatlakozó elem vagy végelem elhelyezése, AMMOR csatlakozó elem, festett	2 db		23 511	980	47 022	1 960
Munkanem összesen (HUF)							964 953	1 020 337

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-001-2.4.1.1	Sávossalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, perforált vagy expandált lemezzsalagból, ereszt beszellőztetés készítése	43 m		1 350	1 400	58 050	60 200
2	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	43 m		0	1 680	0	72 240
3	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	13,5 m		0	1 680	0	22 680
4	43-002-1.5-0152002	Függő-ereszcsatorna szerelése, félkörrelvénnyel, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből, AMMOR függő-ereszcsatorna 33-as poliészter bevonatú alumínium, standard színben 0,7 mm /2m /4m /6m gyártási hosszban	43 m		2 562	6 370	110 166	273 910
5	43-002-2.5-0152012	Függő-ereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörrelvénnyel, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, AMMOR ereszcsatorna szeglet 90° külső/belső 33-as poliészter bevonatú alumínium, standard színben 0,7 mm	4 db		2 047	770	8 188	3 080
6	43-002-2.5-0152042	Függő-ereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörrelvénnyel, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből, AMMOR betorkoló 33/Ø 100 lefolyócső csatlakozás poliészter bevonatú alumínium, standard színben 0,7 mm	3 db		1 670	770	5 010	2 310
7	43-002-9.2.3-0148287	Csatornatartó rendszer felszerelése, csatornatartó elem alumíniumból, AMMOR csatornatartó rendszer, alumínium csatornatartó, félkörrelvénnyel csatornához.	50 db		2 774	560	138 700	28 000

8 43-002-11.5-0152022	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, AMMOR lefolyócső Ø 100 körrelvénnyel, poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0,7 mm 2m /3m /4m gyártási hosszban	13,5 m	2 750	7 350	37 125	99 225
9 43-002-12.1.6-0152032	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, AMMOR lefolyócső csőív Ø 100/72° körrelvénnyel, poliészter bevonatú alumínium, standard színekben 0.7 mm	9 db	1 555	4 620	13 995	41 580
10 43-002-12.1.6-0152122	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, AMMOR lefolyó csőbilincs Ø 100, színes poliészter bevonattal	9 db	566	4 620	5 094	41 580
Munkanem összesen (HUF)					376 328	644 805

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-013-5.2.4.1.1-0148212	Lábazat festése, megfélelően előkészített alapfelületen, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, AKROPENTA lábazati festék.	24,6 m ²		1 666	2 450	40 984	60 270
2	47-000-4.1.2	Acélfelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről	19,1 m ²		103	2 940	1 967	56 154
3	47-021-31.1.1-0160023	Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezetben, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománcfesték, többféle színben	19,1 m ²		701	3 500	13 389	66 850
5	47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatban, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Imntaler diszperziós, beltéri, fehér falfesték	131,15 m ²		578	2 535	75 805	332 465
Munkanem összesen (HUF)							132 145	515 739